

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2015 г.



2015 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на установка противопожарных дверей, MAOU "Юговская средняя школа", детский сад  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 135806 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8482,62 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 57,94 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
7	ФЕРр56-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,054 (0,9*2)*3/100	288,06	288,06			15,56	15,56		
8	ФЕРр56-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,03 3/100	3975,22	3605,79	369,43	39,94	119,26	108,18	11,08	1,2
2	ФЕРр55-6-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2 проемов	0,024 (0,4*2)*3/100	6869,45	1379,59	663,86	70,82	164,87	33,11	15,93	1,7

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР09-04-013-02</b> И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	7,8 (1,3*2*3)	91,4	27,97	11,48		712,92	218,17	89,54	
4	<b>ФССЦ-203-8126</b> И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x2100 мм	шт.	3	4532,25				13596,75			
6	<b>ФЕРр69-9-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,00367 (0.064+0.303)/100	1553,82	1553,82			5,7	5,7		
5	<b>ФЕРр69-15-1</b> И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,367 0.064+0.303	23,81	7,41			8,74	2,72		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									14623,8	383,44	116,55	2,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									77385,66	8413,44	1036,69	69,18
Накладные расходы									18492,11			
Сметная прибыль									16965,24			
<b>Итого по смете:</b>												
Проемы (ремонтно-строительные)									14282,44			
Перегородки (ремонтно-строительные)									4631,6			
Строительные металлические конструкции									92942,95			
Прочие ремонтно-строительные работы									986,02			
Итого									112833,17			
В том числе:												
Материалы									67935,53			
Машины и механизмы									1036,69			
ФОТ									8482,62			
Накладные расходы									18492,11			
Сметная прибыль									16965,24			
Непредвиденные затраты 2%									2256,66			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>115089,83</b>			
НДС 18%									20716,17			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>135806</b>			